

Tableau 1 / Table 1 - Lac Pau Project
Drilling Results Winter 2011 - Résultats de forages - hiver 2011

TRICORNE AREA / SECTEUR TRICORNE											
Hole/ Forage	Line/Ligne Ligne	Station Station	Azimuth/ Azimut	Dip/ Inclinaison	Length in metres Longueur en mètres		From/ De	To/ À	Length in metres/ Longueur en mètres		g/t Au
PAU-10-007 ext	45+00N	9+10E	N132	-60	106.0		254.00	255.00	2.00	(1.9)	2.47
PAU-11-029	45+00N	11+60E	N050	-80	147.0		61.50	66.00	4.50	(3.6)	2.94
						inc.	63.00	64.50	1.50	(1.2)	4.08
PAU-11-030	44+50N	10+05E	N135	-60	231.0		NSV				
PAU-11-031	43+65N	9+78N	N135	-60	252.0		82.00	82.50	0.50	(0.4)	9.74
JEDI AND JEDI EXTENSION AREA / SECTEUR JEDI ET JEDI EXTENSION											
PAU-11-032	36+50N	14+24E	N135	-60	174.0		97.70	109.30	11.60	(9.10)	1.64
						inc.	101.80	106.30	4.50	(3.60)	2.51
PAU-11-033	38+36N	14+75E	N135	-68	147.0		57.50	65.00	8.50	(6.90)	2.17
						inc.	57.50	60.50	3.00	(2.40)	3.56
PAU-11-034	41+00N	14+90E	N135	-60	149.0		20.00	21.50	1.50	(1.20)	1.86
							61.50	72.40	10.90	(7.80)	1.26
						inc.	65.50	67.00	1.50	(1.20)	4.20
PAU-11-035	43+16N	15+70E	N135	-75	156.0		NSV				
PAU-11-036	46+00N	16+25E	N135	-60	162.0		45.00	52.75	7.75	(6.50)	0.86
PAU-11-037	49+00N	16+68E	N135	-60	96.0		36.20	48.30	12.10	(9.70)	0.93
PAU-10-028 ext	52+00N	17+20E	N135	-60	55.0		107.50	109.00	1.50	(1.20)	5.86
PAU-11-038	52+00N	16+83E	N135	-61	192.0		93.00	97.00	4.00	(3.20)	0.98
							102.00	103.50	1.50	(1.20)	0.84
							111.00	121.50	10.50	(8.40)	0.47
PAU-11-039	55+00N	17+82E	N135	-60	123.0		9.00	17.50	7.60	(6.10)	0.86
PAU-11-040	60+00N	17+75E	N135	-60	123.0		45.00	50.50	5.50	(4.40)	3.56
						inc.	45.00	46.25	1.25	(1.00)	12.05
							56.00	58.10	1.50	(1.20)	5.89
HOPE AREA / SECTEUR HOPE											
PAU-11-041	83+35N	13+23E	N045	-60	156.0		104.75	113.90	9.15	(7.30)	1.33
						inc.	104.75	107.00	2.25	(1.80)	3.45
PAU-11-042	84+85N	14+50E	N225	-60	201.0		1.90	5.50	3.60	(2.90)	1.29
PAU-11-043	82+92N	13+97E	N045	-60	156.0		NSV				
PAU-11-044	85+15N	15+13E	N225	-60	150.0		59.50	60.70	1.20	(1.00)	69,78 (24,15 Cut)
						inc.	60.00	60.70	0.70	(0.60)	112.50

() : Épaisseur vraie / True Thickness
Cut: Valeur coupée / Cut Value